Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	SP 102 KM 2+900 (SpCat 1)								
1 01.A02.F00. 005 11/10/2011	Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Piantoni da rimuovere			7,00			7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	15,41	107,87
2 01.A02.F10. 005 11/10/2011	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. SpCat 1 - SP 102 KM 2+900			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	17,64	476,28
3 18.A02.B25. 010 11/10/2011	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio eco ... utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico tra i 1.000 m² e i 3.000 m² SpCat 1 - SP 102 KM 2+900			30,00	10,000		300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	0,72	216,00
4 18.A01.B04. 005 11/10/2011	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regol ... letamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Vedi voce n° 3 [m² 300.00]						300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	3,57	1´071,00
5 01.A02.C10. 015 12/10/2011	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Per rimozione pavimentazione lungo lo scavo			27,00	1,000		27,00		
	SOMMANO...	m²					27,00	10,72	289,44
6 18.A01.B07. 005 12/10/2011	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, a ... ondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna SpCat 1 - SP 102 KM 2+900								
	A RIPORTARE								2´160,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´160,59
	PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI VALLE								
	(larg.=((0,5+2,00)*1,70)/2)			27,00	2,125		57,38		
	(larg.=((2,00+3,00)*0,50)/2)			27,00	1,250		33,75		
	SOMMANO...	m³					91,13	9,82	894,90
7 08.P03.P85.005 20/12/2012	Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di condotte fognarie mediante l'uso di getto d'acqua ad alta pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comp ... allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento. SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Spurgo tubazione attraversamento esistente a monte dell'intervento in progetto *(larg.=3,14*(0,40^2))			7,00	0,502		3,51		
	SOMMANO...	m³					3,51	14,00	49,14
8 P 001 20/12/2012	ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA COMPRENSIVO DI TRASPORTO SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Smaltimento in discarica del materiale proveniente dagli scavi in ragione di 2.0 t/mc Vedi voce n° 6 [m³ 91.13]					2,000	182,26		
	Smaltimento in discarica del materiale proveniente dalla disotturazione del tubo attraversamento in ragione di 2.0 t/mc Vedi voce n° 7 [m³ 3.51]					2,000	7,02		
	SOMMANO...	t					189,28	5,16	976,68
9 01.A04.H10.005 12/10/2011	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 fondazione scogliera di valle		2,00	27,00		0,500	27,00		
			2,00		2,000	0,500	2,00		
	SOMMANO...	m²					29,00	29,36	851,44
10 24.A04.C04.005 12/10/2011	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non minore di 250 kg/cm²: esclusi ferro, casseforme e disarmo, compresi i ponteggi SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 dado fondazione scogliera di valle			27,00	2,000	0,500	27,00		
	SOMMANO...	m³					27,00	79,51	2´146,77
11 24.A04.C09.005 12/10/2011	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze ri ... piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 rete elettrosaldata dado di fondazione diam 10 maglia 20x20 *(larg.=1,90+0,40+1,90+0,40)			27,00	4,600	6,376	791,90		
	SOMMANO...	Kg					791,90	1,23	974,04
	A RIPORTARE								8´053,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´053,56
12 18.A01.F09. 005 12/10/2011	OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di ... re l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 scogliera di valle *(lung.=((1,50+2,00)*1,20)/2)			2,10	27,000		56,70		
	SOMMANO...	m³					56,70	87,48	4´960,12
13 18.A01.B13. 005 12/10/2011	MOVIMENTO TERRA -RIPROFILATURE MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Formazione di tutto o parte del rilevato e fondazione stradale eseguiti con materiali aventi caratteristiche r ... le di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 riempimeto sopra la scogliera (ripristino banchina) * (larg.=((1,30+1,80)*0,50)/2)			27,00	0,775		20,93		
	riempimento a tergo scogliera *(larg.=(1,20*0,30)/2)			27,00	0,180		4,86		
	SOMMANO...	m³					25,79	12,38	319,28
14 01.A21.A40. 005 12/10/2011	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Per ripristino pacchetto stradale scavo trincea			27,00	1,000		27,00		
	SOMMANO...	m²					27,00	5,95	160,65
15 01.A21.A50. 010 12/10/2011	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Vedi voce n° 14 [m² 27.00]						27,00		
	SOMMANO...	m²					27,00	1,47	39,69
16 01.A22.A80. 030 29/11/2012	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Vedi voce n° 14 [m² 27.00]						27,00		
	SOMMANO...	m²					27,00	12,43	335,61
17 01.A22.A44. 005 04/12/2012	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m² SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 Asfaltatura di tutta la carreggiata			40,00	6,000		240,00		
	SOMMANO...	m²					240,00	0,59	141,60
	A RIPORTARE								14´010,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14´010,51
18 01.A22.B10. 010 29/11/2012	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 SpCat 1 - SP 102 KM 2+900			40,00	6,000		240,00		
	SOMMANO...	m²					240,00	5,02	1´204,80
19 04.P83.A02. 005 12/10/2011	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 SpCat 1 - SP 102 KM 2+900		2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	0,52	104,00
20 01.A24.A10. 005 12/10/2011	Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, ... ento dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno SpCat 1 - SP 102 KM 2+900 montaggio della barriere recuperata			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	30,18	814,86
21 01.P01.A30. 005 20/12/2012	Operaio comune Ore normali SpCat 1 - SP 102 KM 2+900						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	28,25	141,25
22 01.P01.A20. 005 20/12/2012	Operaio qualificato Ore normali SpCat 1 - SP 102 KM 2+900						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	31,34	156,70
23 01.P01.A10. 005 20/12/2012	Operaio specializzato Ore normali SpCat 1 - SP 102 KM 2+900						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	33,76	168,80
	SP 102 KM 3+200 (SpCat 2)								
24 01.A02.C10. 015 12/10/2011	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Per scavo realizzazione palificata			30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO...	m²					30,00	10,72	321,60
	A R I P O R T A R E								16´922,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´922,52
25 18.A01.A02. 005 20/12/2012	DEMOLIZIONI Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato, anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri di cui al all'articolo indicato nei riferimenti SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Demolizione testata attraversamento di valle			2,00	2,000	0,500	2,00		
	SOMMANO...	m³					2,00	102,00	204,00
26 24.A04.C04. 005 12/10/2011	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non minore di 250 kg/cm²: esclusi ferro, casseforme e disarmo, compresi i ponteggi SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Per ricostruzione testata attraversamento			2,00	2,000	0,500	2,00		
	Per ricostruzione ali testata attraversamento		2,00	1,00	2,000	0,500	2,00		
	Per rinfianco tubazione attraversamento a valle della strada			5,00	1,000	0,500	2,50		
	SOMMANO...	m³					6,50	79,51	516,82
27 24.A04.C09. 005 12/10/2011	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze ri ... piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 rete elettrosaldata testata attraversamento diam 10 maglia 20x20 *(lung.=1+2+1)*(larg.=1,900+0,4)		2,00	4,00	2,300	6,376	117,32		
	SOMMANO...	Kg					117,32	1,23	144,30
28 01.A04.H10. 005 20/12/2012	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Ricostruzione testata attraversamento di valle		2,00	2,00	2,000		8,00		
	(par.ug.=2+2)		4,00	1,00	2,000		8,00		
	SOMMANO...	m²					16,00	29,36	469,76
29 18.A02.E08. 005 20/12/2012	STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile ... dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 PALIFICATA DOPPIA A VALLE DELLA STRADA			30,00	2,000	1,500	90,00		
	SOMMANO...	m³					90,00	149,11	13´419,90
30 18.A01.B07. 005 12/10/2011	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, a ... ondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale								
	A RIPORTARE								31´677,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								31´677,30
	passante dal punto più basso del piano campagna SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Scavo per realizzazione platea valle della testata			2,00	5,000	0,500	5,00		
	SOMMANO...	m³					5,00	9,82	49,10
31 01.A05.C10. 005 25/02/2013	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, ecc, compresa lafornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 platea a valle della testata attraversamento sistemazione testata attaversamento (a corpo)			2,00 1,00	5,000	0,500	5,00 1,00		
	SOMMANO...	m³					6,00	310,60	1´863,60
32 18.A01.B13. 005 12/10/2011	MOVIMENTO TERRA -RIPROFILATURE MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Formazione di tutto o parte del rilevato e fondazione stradale eseguiti con materiali aventi caratteristiche r ... le di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Ripristino quota della banchina			30,00	1,600	0,500	24,00		
	SOMMANO...	m³					24,00	12,38	297,12
33 01.A21.A40. 005 12/10/2011	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Per ripristino pacchetto stradale			30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO...	m²					30,00	5,95	178,50
34 01.A21.A50. 010 12/10/2011	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Vedi voce n° 33 [m² 30.00]						30,00		
	SOMMANO...	m²					30,00	1,47	44,10
35 01.A22.A80. 030 29/11/2012	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Vedi voce n° 33 [m² 30.00]						30,00		
	SOMMANO...	m²					30,00	12,43	372,90
36 01.A22.A44.	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m²								
	A RIPORTARE								34´482,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								34´482,62
005 04/12/2012	SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Asfaltatura di tutta la carreggiata			40,00	6,000		240,00		
	SOMMANO...	m²					240,00	0,59	141,60
37 01.A22.B10. 010 29/11/2012	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 SpCat 2 - SP 102 KM 3+200			40,00	6,000		240,00		
	SOMMANO...	m²					240,00	5,02	1´204,80
38 04.P83.A02. 005 12/10/2011	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 SpCat 2 - SP 102 KM 3+200		2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	0,52	104,00
39 08.P03.P85.0 05 20/12/2012	Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di condotte fognarie mediante l'uso di getto d'acqua ad alta pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comp ... allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento. SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Spurgo pozzetto di monte			0,50	0,500	1,000	0,25		
	Spurgo tubazione esistente attraversamento stradale (larg.=3,14*(0,25^2))			10,00	0,196		1,96		
	SOMMANO...	m³					2,21	14,00	30,94
40 P 001 28/11/2012	ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA COMPRENSIVO DI TRASPORTO SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Smaltimento in discarica del materiale proveniente da: demolizione della testata attraversamento, spurgo del tubo attraversamento e scavo per realizzazione platea a valle della testata in ragione di 2.0 t/mc Vedi voce n° 25 [m³ 2.00] Vedi voce n° 39 [m³ 2.21] Vedi voce n° 30 [m³ 5.00] Smaltimento in discarica del materiale proveniente dallo scavo per la realizzazione delle palificata in quantità pari alla metà del suo volume (2.0t/mc) Vedi voce n° 29 [m³ 90.00]		0,50			2,000 2,000 2,000 2,000	4,00 4,42 10,00 90,00		
	SOMMANO...	t					108,42	5,16	559,45
41 08.P03.N39. 005 20/12/2012	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Rimozione griglia di monte da sostituire						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		36´523,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		36´523,41
	SOMMANO...	cad					1,00	46,37	46,37
42 01.A18.E30. 005 20/12/2012	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventu ... esa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Griglia attraversamento di monte					40,000	40,00		
	SOMMANO...	kg					40,00	7,51	300,40
43 18.A01.B04. 005 11/10/2011	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regol ... letamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali SpCat 2 - SP 102 KM 3+200 Sistemazione area a valle del cantiere			30,00	10,000		300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	3,57	1´071,00
44 01.P01.A30. 005 20/12/2012	Operaio comune Ore normali SpCat 2 - SP 102 KM 3+200						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	28,25	141,25
45 01.P01.A20. 005 20/12/2012	Operaio qualificato Ore normali SpCat 2 - SP 102 KM 3+200						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	31,34	156,70
46 01.P01.A10. 005 20/12/2012	Operaio specializzato Ore normali SpCat 2 - SP 102 KM 3+200						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	33,76	168,80
47 01.P24.F35.0 05 25/02/2013	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . . . SpCat 2 - SP 102 KM 3+200						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	5,17	41,36
48 13.P11.B20.0 30 25/02/2013	Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; SpCat 2 - SP 102 KM 3+200						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	9,32	74,56
	A RIPORTARE								38´523,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38´523,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro								38´523,85
	T O T A L E euro								38´523,85
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	38´523,85	100,000
M:001	SP 102 KM 2+900 euro	16´600,92	43,093
M:002	SP 102 KM 3+200 euro	21´922,93	56,907
	TOTALE euro	38´523,85	100,000
	Biella, _____		
	A R I P O R T A R E		