Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 28.A05.E05.005 15/05/2012	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmen ... parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato								
	54,00						54,00		
	SOMMANO...	m²					54,00	19,00	1´026,00
2 04.P83.C02.005 15/05/2012	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 12 cm								
	100,00			100,00			100,00		
	28,75			28,75			28,75		
	SOMMANO...	m					128,75	0,73	93,99
3 04.P83.C02.010 15/05/2012	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 15 cm								
	Vedi voce n° 2 [m 128.75] *1,50		1,50				193,13		
	SOMMANO...	m					193,13	0,80	154,50
4 28.A05.E30.005 15/05/2012	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese								
	4,00			4,00			4,00		
	6,00			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					10,00	17,00	170,00
5 28.A20.C10.005 15/05/2012	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna								
	5,00						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	6,50	32,50
6 28.A20.A10.005 15/05/2012	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese								
	14,000					14,000	14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	1,64	22,96
7 arrotondamento 28/02/2013	Arrotondamento								
	1,000					1,000	1,00		
	A RIPORTARE						1,00		1´499,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		1´499,95
	SOMMANO...	1					1,00	0,05	0,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro								1´500,00
	TOTALE euro								1´500,00
	Biella, _____								
	A RIPORTARE								