

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	FASCICOLO.....	3
3.	PARTE A : MANUTENZIONE DELL'OPERA.....	4
3.1	A1 : LAVORI DI REVISIONE (ISPEZIONE).....	4
3.2	A2 : LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE	5
4.	PARTE B : DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA	6
5.	PARTE C : DOTAZIONE.....	7

1. PREMESSA

Il presente Fascicolo con le caratteristiche dell'opera è stato redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, Geom Gianni Miscioscia, su incarico della Committente Amministrazione, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e opere d'arte delle strade provinciali e regionali.

In esso sono registrate le caratteristiche delle opere che saranno realizzate e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi di manutenzione e riparazione.

Copia del presente documento deve essere consegnata al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per gli eventuali aggiornamenti e quindi conservata dal Committente per essere presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2. FASCICOLO

Il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera è costituito da tre parti :

PARTE A : MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA,

a sua volta suddivisa in :

A1 : LAVORI DI REVISIONE (Manutenzione ordinaria),

A2 : LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE (Manutenzione straordinaria).

In questa parte sono elencati i pericoli che possono presentarsi nel corso di lavori successivi di manutenzione o riparazione, i dispositivi e/o provvedimenti programmati che dovranno essere utilizzati al fine di prevenire tali rischi.

PARTE B : DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA

In questa parte vi è un riepilogo della documentazione tecnica e dei dispositivi di sicurezza.

PARTE C : DOTAZIONE

Quest'ultima parte conterrà gli aggiornamenti che verranno apportati da parte del Committente nel corso dell'esistenza dell'opera.

Le parti A e B del presente documento sono organizzate sotto forma di “**schede di controllo**”.

3. PARTE A : MANUTENZIONE DELL'OPERA

3.1 A1 : LAVORI DI REVISIONE (ISPEZIONE)

COMPARTIMENTO	INDISPENSABILE SI NO	CADENZA	DITTA INCARICATA	Lesioni da accer- tare	RISCHI POTENZIALI	ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	OSSERVAZIONI
Barriere di protezione	X	Semestrale		Cedimenti dei collegamenti	Caduta d'alto,, investimento	Cinture di sicurezza, DPI in alta visibilità, segnaletica di lavori in corso e di restringimento carreggiata	
Muro di sostegno	X	Annuale		Cedimenti e piccole fessurazioni e degradi da corrosione	Scivolamenti su scarpate	DPI, scarpe antiscivolo	
Corpo stradale	X	Semestrale		Cedimenti ed infiltrazioni	Investimento	DPI in alta visibilità, segnaletica di lavori in corso e di restringimento carreggiata	
Pavimentazione	X	semestrale		Degrado per usura	Investimento	DPI in alta visibilità, segnaletica di lavori in corso e di restringimento carreggiata, moviere per gestione traffico	

3.2 A2 : LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE

COMPARTIMENTO	INDISPENSABILE SI NO	CADENZA	DITTA INCARICATA	RISCHI POTENZIALI	ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	OSSERVAZIONI
Barriera stradale	X	In caso di danneggiamento		Perdita degli elementi di giunzione		Cinture di sicurezza, DPI in alta visibilità, segnaletica di lavori in corso e di restringimento carreggiata	
Pavimentazione bituminosa	X	In caso di danneggiamento		Formazione di crepe o buche		DPI, scarpe antiscivolo	
Muro di sostegno	X	In caso di danneggiamento				DPI scarpe antiscivolo DPI, in alta visibilità, segnaletica di lavori in corso e di restringimento carreggiata, moviere per gestione traffico	

4. PARTE B : DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA

DOCUMENTAZIONE	DISPONIBILE		N° DEL PROGETTO E/O DI REPERTORIO	POSA (SITO)	OSSERVAZIONI
	SI	NO			
PROGETTO	X			presso archivio Committente	

5. PARTE C : DOTAZIONE

Quest'ultima parte conterrà gli aggiornamenti che verranno apportati da parte del Committente nel corso dell'esistenza dell'opera.