

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|--------------|-------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 28.A05.E05.005 15/05/2012 | RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato 40,00 | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 40,00 | 19,00 | 760,00 |
| 2 04.P83.C02.010 15/05/2012 | Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 15 cm 220,000 16,000 | | | | 220,000 16,000 | 220,00 16,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 236,00 | 0,80 | 188,80 |
| 3 28.A05.E30.005 15/05/2012 | Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese 3,00 3,00 | | 3,00 3,00 | | | 3,00 3,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 17,00 | 102,00 |
| 4 28.A20.C10.005 15/05/2012 | ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna 4,00 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,50 | 26,00 |
| 5 28.A20.A10.005 15/05/2012 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese 14,00 | | | | | 14,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 14,00 | 8,80 | 123,20 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 1'200,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 1'200,00 |
| | Biella, _____ ----- ----- | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: