Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 P 001	ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA COMPRENSIVO DI TRASPORTO				
	E L E M E N T I:				
	(L) Prezzo per conferimento in discarica materiale comprensivo di trasporto	t	1,000	5,16	5,16
	T O T A L E euro	t			5,16
Nr. 2 P 002	Taglio a misura e posa geocomposito direttamente a secco sul sottofondo. Le giunzioni tra i teli dovranno essere eseguite per sovrapposizione di almeno 50 cm. Si considera una squa ... ra formata da 2 operai e un escavatore con manovratore il tutto per una produzione media giornaliera stimata di 1000 mq.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune - ore normali (Listino n. 3/2012 - CCIAA Biel ... (qt=(2*8)/1000)	h	0,016	28,25	0,45
	(E) [01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP comp ... (qt=8,000/1000)	h	0,008	48,91	0,39
	T O T A L E euro	m2			0,84
Nr. 3 P 003	Fornitura di Geocomposito multifunzione costituito da griglia in aramide ad elevato modulo elastico e non tessuto, con funzione di separazione filtro e rinforzo nella realizzazione di fondazioni stradali				
	E L E M E N T I:				
	(L) Costo unitario geocomposito	m2	1,000	5,68	5,68
	(L) Trasporto franco cantiere nord Italia	m2	1,000	0,57	0,57
	(L) Sormonti e sfridi circa 10% di costo unitario + trasporto franco cantiere	m2	1,000	0,63	0,63
	Sommano euro				6,88
	Spese Generali 14% euro				0,96
	Sommano euro				7,84
	Utili Impresa 10% euro				0,78
	T O T A L E euro	m2			8,62
	Biella, _____				
	A R I P O R T A R E				